

ПЛАН АДАПТАЦИИ

1. Наименование комплексного центра, ответственное лицо, телефон: БУ «КПЦСОН Павлоградского района», специалист по социальной работе отделения социальной реабилитации инвалидов, Кинзерская Е.А., 89081103497
2. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник):
Муниципальная бюджетная образовательная организация «Павлоградский лицей» (МБОУ «Павлоградский лицей»)
(полное наименование, сокращенное наименование)
3. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646760, Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Тытаря, д. 5, 8(3812)3-11-82, e-mail: pavlicev@mail.ru
4. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования администрации Павлоградского муниципального района Омской области.
5. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646760, Омская область, Павлоградский район, р.п. Павлоградка, ул. Пролетарская, д. 14, тел. (38172) 3-12-03, goorav@mail.ru
6. Номер паспорта доступности ОСИ: 034/1482

№ п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
	Содержание работ*	Вид работ**		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	Предусмотреть символы доступности, указатели направления.	Текущий ремонт	ДЧВ		муниципальный	директор	квартал №1 2020 г
2	Установить знак и разметить территорию для автостоянки инвалидов-колясочников. Разметку следует предусмотреть размером 6,0*3,6 м. и не далее 50 м. от входа в учреждение.	Текущий ремонт	ДЧВ		муниципальный	директор	квартал №1 2020 г
3	На наружной лестнице довести высоту подступенков от 0,12 м. до 0,15 м. Выделить краевые ступени цветом и фактурой. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м. и более следует дополнительно предусмотреть разделительные поручни. Наружные лестницы должны иметь поручни на высоте 0,9 м. и дополнительно 0,7 м. (т.к. детское учреждение). Выступающие за марш лестницы на 0,3 м. и имеющие	Текущий ремонт	ДЧВ		муниципальный	директор	квартал №1 2020 г

№ п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственны й исполнитель	Дата текущего контроля
	Содержание работ*	Вид работ**		Объем, тыс. руб.	Источник		
5	На <u>входной площадке</u> предусмотреть водоотвод. Отвести место для установки кнопки вызова. Кнопка вызова располагается на высоте 0,85 м. до 1 м. от уровня земли и на расстоянии не менее 0,4 м. от выступающих частей (например, первой ступеньки лестницы). Кнопку желательно выполнить в антивандальном исполнении (утопить в стене и т.д.), защитить от осадков. Предусмотреть возможность подъезда на коляске к кнопке вызова. Обозначить пиктограммой «Инвалид».	Текущий ремонт	ДЧВ		муниципальный	директор	квартал №1 2020 г.
6	На прозрачных полотнах <u>входных дверей</u> следует предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м., расположенную на уровне не ниже 1,2 м. и не выше 1,5 м. от поверхности пешеходного пути.	Текущий ремонт	ДЧВ		муниципальный	директор	квартал №2 2020 г.
7	На смотровой панели <u>двери тамбура</u> предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м., расположенную на уровне не ниже 1,2 м. и не выше 1,5 м. от поверхности пешеходного пути.	Текущий ремонт	ДЧВ		муниципальный	директор	квартал №2 2020 г.
8	Предусмотреть поручни с правой стороны <u>лестницы внутри здания</u> на высоте 0,9 м. и 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м. и	Текущий ремонт	ДЧВ		муниципальный	директор	квартал №2 2020 г.

№ п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственны й исполнитель	Дата текущего контроля
	Содержание работ*	Вид работ**		Объем, тыс. руб.	Источник		
	иметь не травмирующее завершение. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Расстояние между поручнями и стеной должно быть не менее 0,045 м. для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м. для стен с шероховатыми поверхностями. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м. или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Выделить краевые ступени лестниц цветом или фактурой.						
9	Для инвалидов-колясочников предусмотреть покупку гусеничного лестничного подъемника для обеспечения учебного процесса.	Текущий ремонт	ДЧВ		муниципальный	директор	квартал №2 2020 г
10	На прозрачных полотнах <u>дверей на лестничных площадках</u> следует предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м., расположенную на уровне не ниже 1,2 м. и не выше 1,5 м. от поверхности пешеходного пути. Довести ширину рабочей створки до 0,9 м.	Текущий ремонт	ДЧВ		муниципальный	директор	квартал №2 2020 г
11	Предусмотреть размещение световых лент по всему пути эвакуации. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на	Текущий ремонт	ДЧВ		муниципальный	директор	квартал №3 2020 г

№ п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственны й исполнитель	Дата текущего контроля
	Содержание работ*	Вид работ**		Объем, тыс. руб.	Источник		
	них наклеены световые ленты. Поручни на наружной лестнице выделить контрастным цветом.						
12	Во всех кабинетах довести ширину рабочей створки до 0,9 м., предусмотреть опознавательные таблички. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся на кресло-коляске – выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.	Текущий ремонт	ДЧВ		муниципальный	директор	квартал №3 2020 г
13	В библиотеке довести ширину двери до 0,9 м. Проходы в читальном зале библиотеки предусмотреть ширину не менее 1,2 м. Размер рабочего места инвалида (без учета поверхности стола) должен быть 1,5*0,9 м. Рекомендуется принимать оптимальные габариты площади поверхности стола читателя с недостатками зрения для работы с секретарем-чтецом – 1,5*0,7 м. в кабинах, полукабинах или кабинетах. В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и стеллажи со специальной литературой рекомендуется оборудовать добавочным оснащением. Необходимо предусматривать высокий уровень естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО – 2,5%), а уровень искусственного освещения	Текущий ремонт	ДЧВ		муниципальный	директор	квартал №3 2020 г

№ п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственны й исполнитель	Дата текущего контроля
	Содержание работ*	Вид работ**		Объем, тыс. руб.	Источник		
	помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Размеры закрытой душевой кабины должны быть 1,8*1,8 м., открытой и со сквозным проходом и полудуши 1,2*0,9 м. В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности-с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Примечание кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Высоту полки довести до 1,2 м. от уровня пола.						
16.	Гардероб. Высота крючков и полок от уровня пола довести до 1,2 м. Раздевалка. Предусмотреть шкафчики. Нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне. Ширину двери в раздевалке довести до 0,9 м.	Текущий ремонт	ДЧВ		муниципальный	директор	квартал №4 2020 г
17.	Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне на высоте не менее 1,5 м. и не более 4,5 м. от уровня пола. Информационные обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.	Текущий ремонт	ДЧВ		муниципальный	директор	квартал №4 2020 г
18.	Здание оборудовать звуковыми маяками.	Текущий	ДЧВ		муниципальный	директор	квартал №4

№ п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственны й исполнитель	Дата текущего контроля
	Содержание работ*	Вид работ**		Объем, тыс. руб.	Источник		
	Следует предусмотреть установку звуковых информаторов, звуковую сигнализацию и индукционную петлю.	ремонт			ьный		2020 г
19.	Для инвалидов по зрению должна быть установлена тактильная схема движения (информационная мнемосхема), отображающая информацию о помещениях, как на территории учреждения, так и в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна располагаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м. Тактильные указатели должны быть у лестниц, лифтов, кабинетов и т.д. Предусмотреть тактильную плитку перед лестницей за 0,8 - 0,9 м., шириной 0,3 – 0,5 м.	Текущий ремонт	ДЧВ		муниципал ьный	директор	квартал №4 2020 г
20.	На полу в коридорах на трех этажах нанести контрастную полосу, ведущую к зоне целевого обслуживания (к кабинетам, где проходит учебный процесс).	Текущий ремонт	ДЧВ		муниципал ьный	директор	квартал №4 2020 г

Директор «МБОУ Павлоградский лицей»
(должность уполномоченного
представителя участника)



Н.А. Жильцова
(инициалы, фамилия)

Дата "07" августа 2015 года